

SGSI-UNCP

Política de Seguridad Física y Áreas Seguras

Documento Base del Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información

Universidad Nacional del Centro del Perú

Índice

- 1 Política de Seguridad Física y Áreas Seguras
 - 1.1 Objetivo
 - 1.2 Alcance
 - 1.3 Clasificación de Áreas
 - 1.4 Perímetros de Seguridad Física
 - 1.5 Control de Acceso a Áreas Críticas
 - 1.6 Protección contra Amenazas Ambientales
 - 1.7 Seguridad de las Áreas de Trabajo (Escritorio y Pantalla Limpia)
 - 1.8 Seguridad de Activos Fuera de las Instalaciones
 - 1.9 Mantenimiento de Equipos
 - 1.10 Cableado de Seguridad
 - 1.11 Eliminación Segura de Activos Físicos
 - 1.12 Responsabilidades
 - 1.13 Monitoreo y Métricas
 - 1.14 Documentos Relacionados
 - 1.15 ***

1. Política de Seguridad Física y Áreas Seguras

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Aprobado por:** Comité de Gobierno y Transformación Digital **Norma:** ISO/IEC 27001:2022 (Controles A.7.1–A.7.14) **Alineamiento:** P-SGSI-03 (Gestión de Accesos), P-SGSI-07 (Eliminación Segura), F-SGSI-06 (Bitácora de Acceso a Áreas Críticas)

1.1. Objetivo

Establecer las medidas de seguridad física para proteger las instalaciones, equipos y activos de información de la UNCP contra accesos no autorizados, daños, interferencias y amenazas ambientales, garantizando la continuidad de los servicios críticos.

1.2. Alcance

Esta política aplica a todas las instalaciones de la UNCP, incluyendo sus **4 sedes** (Huancayo, Mantaro, Satipo, Tarma), con énfasis en las **áreas críticas** definidas en la sección 3. Aplica a todo el personal, visitantes, contratistas y proveedores que ingresen a dichas instalaciones.

1.3. Clasificación de Áreas

Nivel	Área	Criterio
Crítica	Datacenter principal, sala de servidores, cuarto de comunicaciones, Archivo Central	Almacenan o procesan activos de información críticos. Acceso restringido al mínimo personal autorizado
Restringida	Oficina de OTI, Tesorería, Registros Académicos, RRHH, Centro Médico, sala de equipos de red por facultad	Manejan información confidencial o equipos sensibles. Acceso limitado al personal del área
Controlada	Oficinas administrativas, salas de reuniones, bibliotecas, laboratorios de cómputo	Acceso con identificación institucional o registro de ingreso
Pública	Hall principal, auditorios, cafetería, áreas comunes	Acceso libre al público con identificación en recepción

1.4. Perímetros de Seguridad Física

1.4.1. 4.1 Datacenter y Salas de Servidores (Área Crítica)

- El Datacenter debe contar con **barreras físicas sólidas** (muros de concreto desde losa a losa, puerta blindada con cerradura multipunto).
- Sistema de **control de acceso electrónico** con autenticación biométrica (huella dactilar) + tarjeta de proximidad, integrado a un sistema centralizado de registro.
- Videovigilancia (CCTV)** continua con cámaras en todos los accesos, interior de la sala y perímetro exterior. Las grabaciones deben conservarse por un mínimo de **90 días**.
- Sistema de detección de intrusiones** (sensores de puerta, detectores de movimiento) activo 24/7, monitoreado por seguridad patrimonial.
- Bitácora de acceso** digital o física (F-SGSI-06) que registre toda entrada y salida, incluyendo personal, visitantes y contratistas.

1.4.2. 4.2 Perímetro del Campus

- El ingreso al campus principal debe contar con **control de acceso** (caseta de vigilancia, barrera vehicular, identificación de visitantes).
- El perímetro debe estar delimitado por **cercos o muros perimetrales** en buen estado.
- Las puertas de acceso peatonal y vehicular deben permanecer cerradas o controladas durante el horario no laboral.

1.5. Control de Acceso a Áreas Críticas

1.5.1. 5.1 Personal Autorizado

- Solo el personal de la OTI con autorización expresa del Jefe de la OTI puede ingresar al Datacenter. La lista de autorizados debe revisarse trimestralmente.
- El acceso a áreas Restringidas se limita al personal asignado a esa unidad. Personal de otras áreas solo puede ingresar acompañado por un miembro del área.

1.5.2. 5.2 Visitantes y Contratistas

- Todo visitante debe:
 1. Registrarse en recepción (nombre, DNI, empresa, motivo, hora de ingreso y salida, persona a quien visita).
 2. Portar un **solapín o carnet de visitante** visible en todo momento.
 3. Ser acompañado por un empleado autorizado de la UNCP durante su permanencia en áreas Críticas o Restringidas.
- Los contratistas de mantenimiento deben presentar orden de servicio y registrar sus herramientas y equipos al ingreso.

1.5.3. 5.3 Acceso Fuera del Horario Laboral

- El acceso a las instalaciones fuera del horario laboral (19:00 - 07:00) y fines de semana debe ser autorizado por el jefe inmediato y registrado en el sistema de control de acceso o bitácora.
- El personal de seguridad patrimonial debe verificar la identidad y autorización antes de permitir el ingreso.

1.6. Protección contra Amenazas Ambientales

1.6.1. 6.1 Incendios

- El Datacenter debe contar con sistema de **detección temprana de incendios** (sensores de humo, temperatura, aspiración VESDA).
- Sistema de **extinción por gas limpio** (FM-200, Novec 1230 o equivalente) que no dañe los equipos electrónicos. No se aceptan sistemas de agua en el Datacenter.
- Extintores portátiles de CO2 en puntos estratégicos del Datacenter y pasillos.
- Pruebas periódicas del sistema contra incendios según la frecuencia indicada por el fabricante o la normativa municipal, coordinadas con la OTI para minimizar falsas alarmas.

1.6.2. 6.2 Clima y Humedad

- El Datacenter debe mantener condiciones ambientales controladas:
 - **Temperatura:** 18°C a 24°C (recomendado 22°C).
 - **Humedad relativa:** 40 % a 60 %.
- Sistema de monitoreo ambiental con alarmas automáticas ante desviaciones.
- Aire acondicionado de precisión (CRAC/CRAH) con redundancia N+1.

1.6.3. 6.3 Energía Eléctrica

- **UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)** con autonomía suficiente para un apagado controlado de todos los servidores (mínimo 30 minutos a carga completa).
- **Generador eléctrico de respaldo** con capacidad para mantener todo el Datacenter operativo por al menos 24 horas.
- Pruebas mensuales del generador bajo carga.
- Cableado eléctrico y de datos segregado (canaletas separadas) para evitar interferencias electromagnéticas.

1.7. Seguridad de las Áreas de Trabajo (Escritorio y Pantalla Limpia)

- Todo el personal debe mantener su escritorio **limpio** al finalizar la jornada laboral:
 - Documentos clasificados como Confidenciales o de Uso Interno guardados bajo llave o en archivadores cerrados.
 - Dispositivos extraíbles (USB, discos externos) retirados y guardados.
- Las pantallas de computadora deben bloquearse automáticamente tras **5 minutos** de inactividad (configuración forzada por política de grupo/MDM).
- No se debe dejar información sensible visible en la pantalla cuando el puesto de trabajo está desatendido.

1.8. Seguridad de Activos Fuera de las Instalaciones

- Los equipos portátiles (laptops, tablets) que sean retirados del campus deben:
 - Tener el cifrado obligatorio activo (según POL-SGSI-05).
 - Ser transportados en fundas o maletines que no identifiquen su contenido.
 - No dejarse desatendidos en vehículos o lugares públicos.
- La retirada temporal de equipos del campus debe ser registrada en la OTI mediante el formato **F-SGSI-03**, indicando destino, responsable y fecha estimada de retorno.

1.9. Mantenimiento de Equipos

- Todo mantenimiento de equipos del Datacenter o áreas críticas debe:
 - Realizarse dentro de una **ventana de mantenimiento** previamente aprobada por el Jefe de la OTI.
 - Ser ejecutado por personal autorizado (interno o del fabricante).
 - Quedar registrado en una bitácora de mantenimiento (fecha, equipo intervenido, técnico, trabajo realizado, duración).
- El personal de mantenimiento externo debe estar acompañado en todo momento por un miembro de la OTI.

1.10. Cableado de Seguridad

- El cableado de red y eléctrico debe estar protegido contra interceptaciones y daños:
 - Cableado estructurado en canaletas cerradas o tuberías.
 - Los paneles de parcheo (patch panels) deben estar en racks cerrados con llave o en cuartos de comunicaciones con acceso restringido.
 - El cableado de fibra óptica entre edificios debe estar canalizado subterráneamente o protegido mecánicamente.

1.11. Eliminación Segura de Activos Físicos

La eliminación o retiro definitivo de activos físicos (equipos, mobiliario que contenía información) debe realizarse siguiendo el **P-SGSI-07 (Procedimiento de Eliminación Segura)** y registrarse en el **F-SGSI-05 (Acta de Eliminación Segura)**.

1.12. Responsabilidades

Rol	Responsabilidad
Oficina de Seguridad Patrimonial	Controlar el acceso físico al campus; gestionar la vigilancia perimetral y CCTV; mantener las bitácoras de visitantes.
OTI	Gestionar el control de acceso electrónico del Datacenter; monitorear las condiciones ambientales; ejecutar el mantenimiento de equipos.
Oficial de Seguridad	Supervisar el cumplimiento de esta política; revisar trimestralmente las listas de acceso autorizado.
Todo el Personal	Cumplir las normas de escritorio limpio, bloqueo de pantalla y registro de visitantes.

1.13. Monitoreo y Métricas

Indicador	Meta	Frecuencia	Fuente
Accesos no autorizados al Datacenter	0	Mensual	Bitácora de acceso
Disponibilidad del UPS/generador	100 %	Mensual	Registro de pruebas
Temperatura del Datacenter fuera de rango	< 1 hora acumulada/mes	Continuo	Monitoreo ambiental
Cumplimiento de escritorio limpio	> 90 %	Trimestral	Auditoría visual aleatoria
Tiempo de retención de CCTV	>= 90 días	Mensual	Verificación del sistema

1.14. Documentos Relacionados

Código	Nombre
P-SGSI-03	Gestión de Identidades y Control de Acceso
P-SGSI-05	Resiliencia y Continuidad en Nube Híbrida
P-SGSI-07	Procedimiento de Eliminación Segura de Información
POL-SGSI-05	Política de Seguridad para Dispositivos Móviles del Personal
F-SGSI-05	Acta de Eliminación Segura de Activos
F-SGSI-06	Bitácora de Acceso a Áreas Críticas

1.15. ***